









PGI			KARTA OTWORU					Zał.nr: 5/1		
Zdzisław Zieloniecki			Profil numer 1							
Rejon: dz. nr 2153 Miejscowość: Białe Błota Województwo: kujawsko-pomorskie			Zleceńodawca: Biuro Projektowe Tektones Nadzór geologiczny: Z.Zieloniecki			Rzędna: 70.11 m		Głębokość: 4.00 m		
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2019-10-18		
Głębokość zwiędziada wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
		[m.p.p.t]	[m]							[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 2.80				1.1 2.3 3.0 4.0	nasyp niebudowlany (piasek średni próchniczny+żwir), ciemnoszary	nN(PsH+Ż)				
					nasyp niebudowlany (piasek średni+humus+żwir+piasek próchniczny), szary	nN(Ps+H+Ż+PsH)				
					Piasek średni + żwir, żółty	Ps(+Ż)	I	w/nw	szg	
					Piasek średni + żwir, żółty przewarstwiony piaskiem grubym	Ps(+Ż) Pr		nw		
Profil numer 2 Rzędna: 69.96 m Data: 2019-10-18										
 2.70				0.1 0.3 1.0 2.0 2.6 3.0 3.2 4.0	nasyp budowlany (piasek średni), żółty	nB(Ps)				
					nasyp niebudowlany (piasek średni), czarny	nN(Ps)				
					Piasek średni + żwir, żółto-brązowy	Ps(+Ż)	I	w	szg	
					Piasek grubo + żwir, żółto-brązowy	Pr(+Ż)		w/nw		
					Piasek średni + żwir, żółty	Ps(+Ż)	nw			